



Date

التاريخ

Ref.

الموافق

الإشاري

الأخوة /

بعد التحية ،،،

الموضوع : طلب تقديم عرض.

ترغب شركة الجوف للتقنية النفطية ، في تجهيز وصيانة مخيم زلطن بالامتياز التابع لشركة سرت بمنطقة زلطن ، وذلك وفقا لحجم العمل والكميات والرسومات التفصيلية المرفقة .
عليه فإننا ندعوكم لتقديم عرضكم لتنفيذ هذا العمل ، مع مراعاة فصل العرض الفني عن العرض المالي (وأن يكون العرض المالي في ظرف مغلق بالشمع الأحمر وبالختم الدال على شركتكم).
أملين تسليم العروض إلى مقرر لجنة العطاءات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ إستلامكم لهذا الكتاب .

مع مراعاة تضمين عرضكم المعلومات التالية :

- 1 - تقديم ملف يحتوي على نسخ ضوئية من الإجراءات والتراخيص والقيود لدى جهات الاختصاص حسب التشريعات النافذة مثل :
 - عقد التأسيس .
 - النظام الأساسي .
 - رخصة تجارية سارية المفعول .
 - مستخرج من السجل التجاري .
 - شهادة تسجيل بالغرفة التجارية .
 - شهادة بفتح ملف بمصلحة الضرائب .
 - المقر .
 - مجال النشاط .
 - رأس المال .
 - إسم الممثل أو المفوض المخول بالتوقيع .
 - الأعمال السابقة .
 - الآليات والمعدات المملوكة .
- 2 - القدرة الفنية والمالية والخبرة في موضوع العطاء .
- 3 - التعهد بالالتزام بالتشريعات النافذة التي يتم تحديدها بموجب القوانين والقرارات .
- 4 - القيمة المالية الإجمالية والتفصيلية لجميع البنود ، وفق حجم العمل المذكور .
- 5 - المدة الزمنية اللازمة لانجاز العمل ، من خلال جدول تفصيلي لمختلف مراحل التنفيذ .





Date

التاريخ

Ref.

الموافق

الإشاري

6 - شروط الدفع .

7 - التأمين الإبتدائي ومدة سريانه : قيمة التأمين الإبتدائي 0.5% نصف في المائة من القيمة التقديرية للمشروع ، تدفع في شكل صك مصدق أو خطاب ضمان مصرفي غير مشروط وغير قابل للإلغاء ، صادر عن أحد المصارف التجارية العاملة في الجماهيرية ، ويجب ألا تقل مدة سريان خطاب الضمان عن ستين يوماً بعد إنتهاء المدة المحددة لسريان العطاء .

8 - التأمين النهائي (ضمان حسن الأداء): على صاحب العطاء المقبول أن يقدم خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم الذي يلي إخطاره بخطاب مسجل بقبول عطائه ، تأمينا نهائيا بمبلغ لا يقل عن (10 %) عشرة في المائة من القيمة الإجمالية للعقد ، وله أن يكمل التأمين الإبتدائي المدفوع إلى مايساوي التأمين النهائي المطلوب ، ويجب أن يبقى هذا التأمين ساري المفعول طوال مدة العقد وحتى يفى المقاول بكافة إلتزاماته بما في ذلك أي عيوب قد تظهر أثناء فترة الضمان ، ويتم الإفراج عن التأمين النهائي بعد إنتهاء مدة الضمان التي لا تقل عن سنة من تاريخ الاستلام المبدئي للأعمال وبعد أن يكون المقاول قد أوفى بكافة إلتزاماته التعاقدية المنصوص عليها في العقد .

9 - إتمام جميع الإجراءات اللازمة للحصول على التصاريح النفطية لفريق العمل الخاص بكم .

10- للجنة إستبعادكم من العطاء في حالة عدم توفير كل أو جزء من المتطلبات المذكورة أعلاه .

11- يتوجب على من يتقدم بعرضه الفني والمالي القيام بزيارة ميدانية إلى موقع المشروع وتقييمه قبل تقديم عرضه .

12- ولأي إستفسارات فنية يمكنكم الإتصال بالمهندس /رافع التواتي بقسم الهندسة والتفتيش الفني ،

بإدارة الشؤون الفنية هاتف (1081 داخلي 3389505 - 061) .

والسلام عليكم ،،،

جمال عبدالكريم فنوش
مقرر لجنة العطاءات



لجنة العطاءات

صور إلى الأمانة:-
- رئيس وأعضاء لجنة العطاءات
- ملف لجنة العطاءات
- الملف الدوري العطاءات
م.ج. فنوش ط. المنفي



إدارة الشؤون الفنية
قسم الهندسة والتفتيش
مشروع تجهيز وصيانة موقع مخيم زلطن

ت	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة توريد	سعر الوحدة تنفيذ	السعر الإجمالي توريد	السعر الإجمالي تنفيذ
1	أعمال الحفر						
1.1	أعمال الحفر في تربة رملية	م ³	0				
2.1	أعمال الحفر في تربة رملية متحجرة	م ³	0				
2	أعمال الردم والتسوية						
1.2	أعمال الردم بتربة نظيفة من ناتج الحفر مطابقة للمواصفات الفنية مع نقل مخلفات البناء وخلافه خارج الموقع وبالمكان المخصص لها.	م ³	0				
1.3	أعمال تسوية الأرضية حسب المناسيب المطلوبة بحيث لا يزيد عمق الكشط عن 20 سم ولا يزيد ارتفاع الردم عن 20 سم (± 20 سم) وكل ما يلزم لإنهاء العمل حسب الرسومات والمواصفات وأصول الصنعة وتعليمات المهندس المشرف	م ²	2200				
3	أعمال الخرسانة العادية						
3.1	توريد وتنفيذ خرسانة عادية أسفل الأرضيات بسبك 10 سم مكونه من (0.8 م ³ مرش + 0.4 م ³ رمل + 250 كجم أسمنت) وذلك طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	م ²	2200				
4	أعمال الخرسانة المسلحة						
4.1	توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة سمك 20 سم لزوم الأرضيات من خلطة مكونه من (0.8 م ³ مرش + 0.4 م ³ رمل + 350 كجم أسمنت) وذلك طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات الإنشائية وتعليمات المهندس المشرف	م ³	440				
5	أعمال صيانة الحوائط والسقف للهاجر						
5.1	أعمال فك الحوائط والأسقف القديمة وكل ما يلزم وتجهيزه لاستقبال الحوائط و الأسقف الجديدة حسب أصول الصنعة وتعليمات المهندس المشرف مع نقل جميع المخلفات الغير صالحة منها خارج الموقع	مقطوعية		مقطوعية			
5.2	طلاء الهيكل المعدني بوجهين و طلاء أولي مضاد للصداء مع السنفرة والعمل حسب المواصفات وأصول الصنعة وتعليمات المهندس المشرف	مقطوعية		مقطوعية			
5.3	توريد وتركيب مدادات من الحديد المجلفن على شكل حرف Z أو ما يعادلها من القطاعات الأخرى وكل ما يلزم لإنهاء العمل حسب الرسومات والمواصفات وأصول الصنعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	1300				
5.4	توريد وتركيب مدادات من الحديد الأسود المعالج بالطلاء على شكل حرف Z أو ما يعادلها من القطاعات الأخرى وكل ما يلزم لإنهاء العمل حسب الرسومات والمواصفات وأصول الصنعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	0				
5.5	توريد وتركيب سقف من الساندوتش سمك 5 سم وكل ما يلزم لإنهاء العمل حسب الرسومات والمواصفات وأصول الصنعة وتعليمات المهندس المشرف	م ²	400				
6.5	توريد وتركيب سقف من الصاج المجلفن سمك 0.7 ملم وكل ما يلزم لإنهاء العمل حسب الرسومات والمواصفات وأصول الصنعة وتعليمات المهندس المشرف	م ²	0				
7.5	توريد وتركيب حوائط من الساندوتش سمك 5 سم حسب الرسومات والمواصفات وأصول الصنعة وتعليمات المهندس المشرف حسب العينة المعتمدة وكل ما يلزم لإنهاء العمل	عدد	600				
8.5	توريد وتركيب أبواب سحب تعليق علوي (Sliding Doors) من الحديد المجلفن وكل ما يلزم لإنهاء العمل حسب الرسومات والمواصفات وأصول الصنعة وتعليمات المهندس المشرف	م ²	48				
9.5	توريد وتركيب أبواب سحب تعليق علوي (Sliding Doors) من الحديد الأسود المعالج بالطلاء وكل ما يلزم لإنهاء العمل حسب الرسومات والمواصفات وأصول الصنعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	0				
10.5	توريد وتركيب الأغشية العلوية والسفلية الجانبية من الحديد المجلفن وجميع المناطق التي تحتاجها وكل ما يلزم لإنهاء العمل حسب الرسومات والمواصفات وأصول الصنعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	300				
11.5	توريد وتركيب الأغشية العلوية والسفلية الجانبية من الحديد الأسود المعالج بالطلاء وجميع المناطق التي تحتاجها وكل ما يلزم لإنهاء العمل حسب الرسومات والمواصفات وأصول الصنعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	0				

